



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia
Planilha Orçamentária Geral

Obra: Recuperação de Estradas Vicinais na Região do Núcleo Rural
Extensão= 76,21 km de extensão total de patrolamento e total de Revest. Primário=
Local: Região do Núcleo Rural

23102,80 m³ FONTE: DER / FEV 2017
AGOSTO DE 2017

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇOS c/ desoneração		PREÇOS s/ desoneração	
					UNITÁRIO	%	UNITÁRIO	%
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0	DERSI022	Fornecimento e Instalação de Placa de Informação de obra (Chapa de Aço Galvanizada #16) 1,50x2,00 m, A=3,00 m ² (serão implantadas 5 placas)	m ²	15,00	225,71	0,52%	180,99	0,43%
1.1		SUB TOTAL						2.714,85
TERRAPLANAGEM								
2.0		limpeza lateral da vegetação com motoniveladora	m ²	149.964,00	0,18	4,17%	0,16	23.994,24
2.1	DERCONS19	Conformação da plataforma sem adição de material	m ²	348.228,00	0,26	13,97%	0,25	87.057,00
2.2	DERCONS005	SUB TOTAL						111.051,24
REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
3.0		Escav., Carga, Descarga, Espalham. de Mater. p/ Revest. Primário	m ³	23.102,80	15,80	56,33%	15,54	359.017,51
3.1	DERCONS18	Transp.Local c/ Basc. mat. Jazida p/ Revest. Primário Dm _t (km)= 0; X1 (km) = 0; X2= 3 ((0,47X1+0,57X2+1,07)*Bd) ou (0,48X1+0,58X2+1,09)*Bd	t	42.509,15	3,77	24,73%	3,69	156.858,76
3.2	DERTRAN018	Compactação de aterros a 100% proctor normal- no travessão da C62 numa extensão de 50m de comprimento, por H=1,00m, por 8,00m largura	m ³	400,00	4,48	0,28%	4,50	1.800,00
3.3	DERTERRA045	SUB TOTAL						517.676,28
					631.442,37	100,00%		631.442,37

TOTAL GLOBAL (R\$) - 5/DESONERAÇÃO
 PREÇOS REFERENCIAIS DE SERVIÇOS COM B.D.I. (35,76%) - FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.844
 PREÇOS REFERENCIAIS DE SERVIÇOS SEM B.D.I. (30,37%) - FEVEREIRO/2017 SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.844



L. DALCIND CAVATI EIRELI-EPP
 26.747.760001-79
Josemar Governho Caldeira
 Resp. Técnico
 CREA 40476 D/MFC