

Minha Empresa
CNPJ:



Obra
CONSTRUÇÃO DE MURO EM PRÉDIO ESCOLAR - ESCOLA VANDERLEI

Bancos
SINAPI - 01/2020 -
Rondônia


B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					7.167,24	4,20 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	397,66	512,26	3.073,56	1,80 %
1.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	6	529,64	682,28	4.093,68	2,40 %
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					2.206,27	1,29 %
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	14,84	60,44	77,85	1.155,29	0,68 %
2.2	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	132,06	4,41	5,68	750,10	0,44 %
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	9,95	23,48	30,24	300,88	0,18 %
3			INFRA E SUPRA ESTRUTURA					48.811,75	28,63 %
3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	178,6	55,26	71,18	12.712,74	7,46 %
3.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	350,65	8,99	11,58	4.060,52	2,38 %
3.3	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1193,43	8,23	10,60	12.650,35	7,42 %
3.4	92742	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	18,56	810,92	1.044,62	19.388,14	11,37 %
4			ALVENARIAS					15.935,48	9,35 %
4.1	87518	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	99,46	124,38	160,22	15.935,48	9,35 %
5			CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO					88.206,75	51,74 %
5.1	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	483,06	141,75	182,60	88.206,75	51,74 %
6			PINTURA					2.337,00	1,37 %
6.1	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	38	16,20	20,86	792,68	0,47 %

- - / RO
(69) 99238-1403 / engciviljoaopla@gmail.com


L DALCIND CAVATI EIRELI-EPP
26 747 076/0001-79
João Paulo L. Araújo
Resp Técnico
CREA 13561 D/RO

Minha Empresa
CNPJ:

6.2	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	38	31,55	40,64	1.544,32	0,91 %
7			DIVERSOS					5.804,88	3,41 %
7.1	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	19	237,17	305,52	5.804,88	3,41 %

Total sem BDI 132.336,39
Total do BDI 38.132,98
Total Geral 170.469,37


L DALCIND CAVATI EIRELI-EPP
26.747.076/0001-79
João Paulo L. Araujo
Resp Técnico
CREA 13561 D/RO