

PREFEITURA MUNICIPAL
VALE DO ANARI
RONDÔNIA

Obra

Execução: Tapa Buraco Vale do Anari / RO

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	= 10 HORAS SEMANAIS * 1 MESES DE OBRA = 40 HORAS
2	TAPA BURACOS			
2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	1702,75	= Memorial Descritivo = 1702,75 m ²
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	m ³	170,28	= Memorial Descritivo = 1702,75 m ² * 0,10 m (altura média da base) = 170,28 M ³
2.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m ²	1.702,75	= Memorial Descritivo = 1702,75 m ²
2.4	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ³	85,14	= Memorial Descritivo = 85,14 m ³
3	TAXAS E EMOLUMENTOS			
3.1	ART DE EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,0	= 1 ART DE EXECUÇÃO