

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

Natureza da Obra: Reforma da Escola Oribe Antônio (São Marcos).

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.**

Local: Vale do Anari – RO, Linha MA 04 km10, São Marcos.

Área Construída: 724,74 m<sup>2</sup>

### **1 PINTURA/PAREDE**

Haverá demolição de parede onde será as entradas separadas do banheiro existente. Será executada também uma alvenaria para dividir a entrada.

Receberão pintura acrílica nas cores à definir pelo cliente, aplicadas sobre chapisco, emboço e reboco. Em toda a edificação será feita esta pintura, tanto interna quanto externa.

Serão obedecidas as áreas das paredes para a base da quantidade de tinta conforme projeto arquitetônico. Todas as paredes serão pintadas interna e externa, exceto uma lateral onde há um depósito externo.

### **2 PISO**

Será realizado uma camada de piso e nos novos banheiros será executada a instalação de piso cerâmico do piso ao teto.

### **3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Serão executadas atendendo as normas conforme projeto elétrico. Os tubos e conexões serão de PVC corrugado flexível ou rígido, com rosca e luva. As caixas que recebem os condutores e eletrodutos conforme projeto anexo.

### **4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO**

Será executada atendendo as normas. A instalação de esgoto cloacal em tubo de PVC será somente aquele que conduzirá da pia até a caixa de inspeção. O sistema de abastecimento de água fria será em tubo de PVC 25 mm soldável e ligado a nova caixa d'água de 5 mil litros que também será instalada.

## 5. FORRO

Forro em PVC será executado conforme projeto de reforma em anexo.

Vale do Anari - RO, 26 de Março de 2020.



L DALCIND CAVATI EIRELI-EPP  
26 747 076/0001-79  
*João Paulo L. Araujo*  
Resp Técnico  
CREA 13561 D/RO

---

Responsável Técnico