

PREFEITURA MUNICIPAL
VALE DO ANARI
RONDÔNIA

Obra
Execução: Tapa Buraco Vale do Anari / RO

Bancos
SINAPI - 04/2020 - Rondônia
SICRO3 - 10/2019 - Rondônia

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						8.709,60	23,61 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	80	88,24	108,87	8.709,60	23,61 %
2			TAPA BURACOS						27.950,81	75,76 %
2.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1702,75	9,86	12,17	20.722,47	56,17 %
2.2		Próprio	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	170,28	5,58	6,88	1.171,53	3,18 %
2.3	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO RR-1C. AF_09/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1702,75	0,77	0,95	1.617,61	4,38 %
2.4	73759/002	SINAPI	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	85,14	42,26	52,14	4.439,20	12,03 %
3			TAXAS E EMOLUMENTOS					0,00	233,94	0,63 %
3.1	ARTEXECUÇÃO	Próprio	ART DE EXECUÇÃO DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1	233,94	233,94	233,94	0,63 %

Total sem BDI 29.941,55
Total do BDI 6.952,80
Total Geral 36.894,35