



## MEMORIAL DESCRITIVO

A obra consistirá na construção de **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA** em uma área total de pavimentação de **6.299,51 m<sup>2</sup>** e extensão de **795,31 m**, com as seguintes características principais: **ADMINISTRAÇÃO** contemplando (administração de obra), **SEGURANÇA DO TRABALHO** contemplando (PGR e PCMSO); **SERVIÇO PRELIMINARES** contemplando (placa de obra e execução de depósito em canteiro), **TERRAPLENAGEM** contemplando **BOTA-FORA** (Serviços topográficos, Esc. Carga e transporte de material de 1ª c., carga e descarga mecânica de solo, transporte comercial com caminhão basculante), **BASE E SUB BASE** contemplando (Regularização do subleito, escavação mecânica, carga, manobra e descarga, transporte com caminhão basculante, execução e compactação de sub-base, execução e compactação de base, imprimação com asfalto diluído, pintura de ligação, concreto asfáltico – Faixa A e transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão caçamba); **PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ** com execução de pavimento em CBUQ com 5 centímetros de espessura, **FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS** contemplando a aquisição de CM 30, RR1C e CAP 50/70, **OBRAS COMPLEMENTARES** contemplando (guia e sarjeta conjugados de concreto, pintura de faixa de pedestre, faixa central e de bordos, placa de regulamentação R1, placa de advertência, fornecimento e suporte de metálico e piso tátil direcional e/ou alerta) e **CALÇADAS** contemplando (escavação mecânica de vala em material de 1ª cat., Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante de 6m<sup>3</sup>, transporte com caminhão basculante de 6m<sup>3</sup>, reaterro e compactação e execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico e alvenaria de vedação em blocos cerâmicos.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
SETOR DE ENGENHARIA



O BDI adotado é de **23,38 %**.

É de responsabilidade da **CONTRATADA**, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos básicos fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas, normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários.

Todos os ensaios necessários para a execução deverão preceder de relatórios técnicos, sendo os mesmos registrados no CREA sua responsabilidade técnica.

**Extensão: 795,31 m**

**Área pavimentação: 6.299,51 m<sup>2</sup>**

**Custo da obra sem BDI: R\$ 975.160,64**

**Custo da obra com BDI: R\$ 1.216.194,65**

**Custo por m<sup>2</sup>: R\$ 193,06**

Vale do Anari - RO, setembro de 2022.